

HEIZPROTOKOLL FÜR ZEMENTESTRICH

HEIZBEGINN Mit dem Aufheizen kann am 21. Tag nach Estricheinbau begonnen werden.

HEIZPROGRAMM Das nachstehende Heizprogramm ist ohne Nachtabsenkung einzuhalten und gilt für eine Gesamt-Estrichnenndicke bis zu 70 mm.
Der Estrich muss noch 3 Tage auf Raumtemperatur abkühlen, um größere thermische Bewegungen nach dem Belegen zu vermeiden.
Vor dem Belegen ist in jedem Fall eine CM-Messung durchzuführen. (Bodenleger)
Die entsprechenden Restfeuchten sind hierfür zu beachten.

BEMERKUNG Die vorstehenden Aufgaben entsprechen dem Stand der Technik und unseren aus der Praxis gewonnenen Erfahrungen. Für absolute Gültigkeit kann jedoch im Hinblick auf spezielle örtliche Besonderheiten eine generelle Verbindlichkeit nicht abgeleitet werden. Hier ist die Beratung im Einzelfall (Hersteller) erforderlich.

| Tag | Wasser Vorlauf- temperatur | Anmerkungen | Datum | Unterschrift |
|--------|-------------------------------|-------------|-------|--------------|
| Tag 21 | 25 °C | | | |
| Tag 22 | 25 °C | | | |
| Tag 23 | 25 °C | | | |
| Tag 24 | 30 °C | | | |
| Tag 25 | 35 °C | | | |
| Tag 26 | 40 °C | | | |
| Tag 27 | 45 °C | | | |
| Tag 28 | 50 °C | | | |
| Tag 29 | max. 55 °C | | | |
| Tag 30 | max. 55 °C | | | |
| Tag 31 | max. 55 °C | | | |
| Tag 32 | 45 °C | | | |
| Tag 33 | 35 °C | | | |
| Tag 34 | 25 °C | | | |

Sollte der Estrich nach der Auf- und Abheizphase längere Zeit unbehandelt liegen bleiben, ist er vor Oberbelagsverlegung nochmals auf und abzuheizen, und auf Restfeuchte zu prüfen.